



STÁVAJÍCÍ STAV POHLEDY 1, M 1:100

POHLED SEVERNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



LEGENDA:

- BOURANÉ/MĚNĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- KA1 - STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE
- KA2 - STÁVAJÍCÍ TRUBNÍ VELENÍ - KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ
- V1 - STÁVAJÍCÍ VÝLEZ NA STŘECHU - DEMONTÁŽ

STAVEBNÍ ÚPRAVY:

- 1) OTVOROVÉ VÝPLNĚ - Stávající okna ve společných prostorech a v bytech dle označení budou demontována včetně klempířských a zámečnických výrobků (držáků na květináčel, které budou upraveny, repasovány, natřeny a znovu použity.
- 2) VSTUPNÍ DVEŘE - budou odstraněny a osazeny nové hliníkové.
- 3) FASÁDA - nesoudržné části budou otlučeny, fasáda bude očištěna tlakovou vodou. Veškeré venkovní prvky budou demontovány. Držáky na truhlíky budou repasovány.
- 4) STŘECHA - Stávající střešní krytina bude demontována včetně laťování, výleží, okapů, jímacího vedení, oplechování a dalších částí. Bude provedena kontrola dřevěných prvků krovu. V případě, že některé z prvků krovu budou vykazovat sníženou únosnost (hniloba, napadení škůdci), budou tyto prvky vyměněny.

POZNÁMKA:

- Nosné svislé konstrukce jsou tvořeny cihelným zdívem. Střecha je valbová, jednoplášňová.
- Rozměry konstrukcí vycházejí z původní PD a orientačního zaměření na místě stavby.
- Doměření stavebních konstrukcí je nutné provádět v průběhu realizace stavby.
- Veškeré nesrovnalosti projektu se skutečností nutno konzultovat s investorem, popř. s projektantem.

Vypracoval		Kontroloval	Zodpovědný projektant	ING. ELENA AMBROŽOVÁ, Ph.D. Projektová činnost ve výstavbě Cacovická 1603/69, 614 00 Brno IČ: 7019581		
ING. E. AMBROŽOVÁ, Ph.D.		ING. E. AMBROŽOVÁ, Ph.D.	ING. Miroslav Spáčil, CSc			
Kraj: Olomoucký	Místo stavby: Škrétova 846/3 a 847/5, Olomouc					
Objednatel: Společenství vlastníků Škrétova ulice číslo 846/3 a 847/5, Olomouc						
Stavba	BYTOVÝ DŮM			Stupeň	DSP	Č. kopie
SO STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Datum	04/2020	
				Formát	4 x A4	
				Měřítko	1 : 100	P. kopií 5
Obsah	STÁVAJÍCÍ STAV POHLEDY 1			Č. zakázky	2020/13	Č. přílohy 08