




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VOZOVKOU
BEZKANÁLOVÉ ULOŽENÍ DN25–DN250




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VOZOVKOU
BEZKANÁLOVÉ ULOŽENÍ DN25–DN250



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ZELENÍ
BEZKANÁLOVÉ ULOŽENÍ DN25–DN250







VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM
BEZKANÁLOVÉ ULOŽENÍ DN25–DN250



MINIMÁLNÍ ROZMĚRY VÝKOPU															
Ø plošťové trubky D [mm]	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500
Minimální A [mm]	240	260	275	290	360	380	400	425	450	580	615	655	800	850	900
Minimální B [mm]	145	205	212	220	280	290	300	312	325	440	457	477	600	625	650
Minimální E [mm]	150	150	150	150	200	200	200	200	200	300	300	300	400	400	400
Minimální S [mm]	990	1010	1030	1040	1060	1080	1100	1130	1150	1180	1220	1260	1300	1350	1400

----- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:
NOVÉ PI POTRUBÍ BUDE VEDENO VE STÁVAJÍCÍ TRASE PAROVODNÍHO KANÁLU.
POVRCHY CHODNÍKŮ BUDOU OPRÁVENY V CELÉ ŠÍRCE.
ZELENÉ PLOCHY BUDOU OHUMUSOVÁNY VRSTVOU TL. 10 cm, VYROVNÁNY A OSETY PARKOVOU TRÁVNÍ SMĚSÍ A ZAVÁLCOVÁNY.
PŘI PODELNÝCH VÝKOPECH JE NUTNÉ OPRAVIT 1/2 ŠÍŘE VOZOVKY, VČETNĚ VYROVNÁNÍ SILNIČNÍCH OBRUB. PŘI KOLMÝCH PŘEKOPECH BUDOU POVRCHY OPRÁVENY min. 30 cm, NA KAŽDOU STRANU OD HRANY VÝKOPU.
ODKRYTÉ ČÁSTI KABELOVÝCH VEDENÍ BUDOU ŘÁDNĚ ZABEZPEČENY TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY BYLY CHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ A TO NEJEN PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ, ALE I PŘED POŠKOZENÍ, TŘETÍ OSOBOU. PŘI KŘÍŽENÍ SE STÁVAJÍCÍMI REKONSTRUOVANÝMI ROZVODY BUDE KABELOVÉ VEDENÍ OPATŘENO ŽLABEM/CHRÁNIČKOU S PŘESAHEM. KABELOVÉ VEDENÍ BUDE ULOŽENO DO PÍSKOVÉHO LOŽE. NAD PÍSKOVÉ LOŽE BUDE POLOŽENA VÝSTRAŽNÁ FÓLIE.
V PŘÍPADĚ POSUNU KABELOVÉHO VEDENÍ DO NOVÉ POLOHY, ZAJISTÍ ZHOTOVITEL NA SVÉ NÁKLADY GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ A PŘEDÁNÍ ODPOVĚDNÉMU SPRÁVCI.
VÝKOPY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 1610 A PAŽENY PŘÍLOŽNÝM PAŽENÍM NEBO BOXY

VYPRACOVAL				
MATĚJ ŠKORPIK				
KONTROLOVAL				
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK				
HLAVNÍ PROJEKTANT				
RADIM DOŠEK				
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211				
INVESTOR : TEPLA PŘEROV, a.s, BLAHOŠLAVOVA 1499/7, 750 02 PŘEROV I. MĚSTO				
AKCE : PD – PŘÍPOJKA A VS PRO NOVOU RADNICI, UL. JATEČNÍ PŘEROV			DATUM	03/2022
			STUPEŇ	DPS
			FORMÁT	A4
			Č.ZAKÁZKY	221026–36
OBSAH : 1001 – TECHNOLOGIE VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
			1:25	D.2–08