


ŘEZ A-A'




- Ⓢ1 — PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE - HRUBOZRNNÝ BŘIDLICOVÝ POSYP - 5,3 mm
— PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY - JEMNOZRNNÝ POSYP - 4 mm
— ASFALTOVÁ PENETRACE
— LEPENKOVÁ KRYTINA S NÁTĚRY - 20 mm
— PLYNOSILIKÁT - 100 mm
— PODKLADNÍ VRSTVA Z OSTRÉHO PÍSKU - 25 - 125 mm
— NOSNÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÉ PANELY - 200 mm - STÁVAJÍCÍ

- Ⓢ2 — PŮVODNÍ DLAŽBA TL. 50mm
— LOŽNÁ VRSTVA Z KAMENIVA FRAKCE 4-8mm TL. 40mm
— ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-32mm TL. 150mm
— HUTNĚNÝ ZÁSYP

- Ⓢ3 — PŮVODNÍ OKAPOVÝ CHODNÍK TL. 50mm
— LOŽNÁ VRSTVA Z KAMENIVA FRAKCE 4-8mm TL. 40mm
— ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-32mm TL. 100mm
— HUTNĚNÝ ZÁSYP

ŘEZ B-B'



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- DOZDÍVKY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL. 440mm
ATIKA Z CIHLY PLNÉ TL. 150mm
NOVÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
HUTNĚNÝ ZÁSYP
STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE
STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CIHEL PLNÝCH
PŮVODNÍ ZEMINA
PŮVODNÍ NÁSYP ZEMINOU

0,000 (stávající podlaha ve vstupu do objektu)

ŘÍDÍCÍ PROJEKTANT	KRESLIL	 DIČ CZ 26391069 s.r.o. Tel., fax 581 203 705, 581 202 479 MOSTNÍ 11a, 750 02 PŘEROV	
ING. TOMÁŠ GRAPL	VÍT MINAŘÍK		
STAVEBNÍK	TEPLO PŘEROV A.S., BLAHOUSLOVA 1499/7, 75002 PŘEROV	DATUM	12/2021
MÍSTO	JASÍNKOVA 3377/5, 750 02 PŘEROV, NA POZEMKU P.Č. 1981/23	ÚČEL	DPS
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY Č.P. 3377/5 NA POZEMKU P.Č. 1981/23 V K.Ú. PŘEROV (JASÍNKOVA 5)	ZAKÁZKA	KOPIE Č.
		022-2021	
OBSAH	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	FORMÁT	A4x3
	ŘEZ A-A, ŘEZ B-B	MĚŘÍTKO	1:50
	D1.1-02-003		